

工程名称：中国科学院幼儿园食堂
升级改造

招标工程量清单

编 制 人：	(造价专业人员盖CA电子执业专用章)
审 核 人：	(一级造价工程师盖CA电子执业专用章)
编 制 单 位：	(盖企业CA电子印章)
法定代表人或其 委托代理人：	(盖个人CA电子印章)

招 标 人：	(盖企业CA电子印章)
法定代表人或其 委托代理人：	(盖个人CA电子印章)

编 制 时 间： 年 月 日

工程项目清单汇总表

工程名称：中国科学院幼儿园食堂升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1 专业工程暂估价为已含税价格,在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算,并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

措施项目清单计价表

工程名称：中国科学院幼儿园食堂升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

安全生产标准化措施费明细表

工程名称：中国科学院幼儿园食堂升级改造

序号		项目编码	项目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1		安全生产费						
	1.2		文明施工费						
	1.3		环境保护费						
	1.4		临时设施费						
2			特殊安全生产标准化措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费						
	2.3		其他特殊安全生产标准化措施费						
合 计									

注： 1. 依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

3. 管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中国科学院幼儿园食堂升级改造单项工程-拆除工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		建筑装饰工程						
1	910402001001	砌块墙拆除	1. 砌体类型、砂浆种类:轻体砖墙体 2. 砌体墙厚度:200mm 3. 垃圾外运消纳 4. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料, 并符合设计图纸及施工规范要求	m3	21.5			
2	911202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1. 面层材料品种、规格:拆除10mm厚防滑地砖面层 2. 找平层厚度、材料种类:拆除30厚DS砂浆找平层 3. 垃圾外运消纳 4. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料, 并符合设计图纸及施工规范要求	m2	98.05			
3	911604001001	清理涂料层	1. 施工部位:原内墙面铲除 2. 基层类型:腻子涂料 3. 垃圾外运消纳 4. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料, 并符合设计图纸及施工规范要求	m2	220.09			
4	911302001001	块料(石材)墙、柱面拆除	1. 拆除部位:原墙面瓷砖 2. 面层材料品种、规格:陶瓷墙砖 3. 垃圾外运消纳 4. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料, 并符合设计图纸及施工规范要求	m2	206.83			
5	911203001001	地胶楼地面拆除	1. 面层材料品种、规格:拆除地胶面层 2. 找平层厚度、材料种类:拆除30厚DS砂浆找平层 3. 垃圾外运消纳 4. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料, 并符合设计图纸及施工规范	m2	65.41			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中国科学院幼儿园食堂升级改造单项工程-拆除工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			要求					
6	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 面层材料品种、规格:矿棉板拆除 2. 龙骨类型、材料种类:轻钢龙骨拆除 3. 垃圾外运消纳 4. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料, 并符合设计图纸及施工规范要求	m2	108. 21			
7	911402001002	天棚吊顶拆除	1. 面层材料品种、规格:铝扣板拆除 2. 龙骨类型、材料种类:轻钢龙骨拆除 3. 垃圾外运消纳 4. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料, 并符合设计图纸及施工规范要求	m2	133. 28			
8	911306001001	石膏板隔墙拆除	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨拆除 2. 隔断(墙)板材料品种、规格:石膏板拆除 3. 垃圾外运消纳 4. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料, 并符合设计图纸及施工规范要求	m2	8. 71			
9	911306001002	塑钢隔断拆除	1. 隔断(墙)板材料品种、规格:塑钢隔断拆除 2. 垃圾外运消纳 3. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料, 并符合设计图纸及施工规范要求	m2	8. 71			
10	911502001001	金属门拆除	1. 门类型:金属门拆除 2. 垃圾外运消纳 3. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料, 并符合设计图纸及施工规范要求	m2	17. 85			
11	911507001001	整樘金属窗拆除	1. 窗类型:金属窗拆除	m2	7. 56			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中国科学院幼儿园食堂升级改造单项工程-拆除工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中国科学院幼儿园食堂升级改造单项工程-拆除工程单位工程)

第 4 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中国科学院幼儿园食堂升级改造单项工程-建筑装饰工程单位工程)

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		墙体工程						
1	910401004001	洞口封堵	1. 砖品种、规格、强度等级:轻体砖墙体封堵 2. 新旧墙间缝隙用砂浆填密实 3. 砂浆强度等级:符合设计要求 4. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料, 并符合设计图纸及施工规范要求	m3	1.83			
2	910402002001	砌块墙砌筑	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻体砖墙体 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:符合设计要求 4. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料, 并符合设计图纸及施工规范要求	m3	9.01			
3	911301003001	墙、柱面一般抹灰新做	1. 刮毛处理(基层找平处理) 2. 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 刮毛处理 4. 12厚1:0.2:3抗裂砂浆挂网找平层 5. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料, 并符合设计图纸及施工规范要求	m2	139.78			
4	910501008001	现浇混凝土过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 复合木模板 4. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料, 并符合设计图纸及施工规范要求	m3	0.97			
5	910501005001	现浇混凝土构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 复合木模板 4. 包含所有为此项工作而发生的工序	m3	0.43			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中国科学院幼儿园食堂升级改造单项工程-建筑装饰工程单位工程)

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			及材料，并符合设计图纸及施工规范要求					
6	910504001001	钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10 2. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料，并符合设计图纸及施工规范要求	t	0.202			
7	910504001002	钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ6 2. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料，并符合设计图纸及施工规范要求	t	0.015			
8	910504001003	钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ12 2. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料，并符合设计图纸及施工规范要求	t	0.112			
9	910604005001	植筋	1. 被加固构件部位、材质：构造柱顶、底部 2. 孔深、孔径：满足设计要求 3. 钢筋种类、规格：Φ12 4. 植筋长度：满足设计要求 5. 胶品种：专用植筋胶 6. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料，并符合设计图纸及施工规范要求	根	40			
10	910604005002	植筋	1. 被加固构件部位、材质：新建墙与旧结构连接处 2. 孔深、孔径：满足设计要求 3. 钢筋种类、规格：Φ10 4. 植筋长度：满足设计要求 5. 胶品种：专用植筋胶	根	160			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中国科学院幼儿园食堂升级改造单项工程-建筑装饰工程单位工程)

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			6. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料，并符合设计图纸及施工规范要求					
11	910601006001	混凝土加固门窗套	1. 被加固构件部位、材质:门洞角柱 2. 加固方式:新增混凝土柱 3. 混凝土种类、强度等级:C20 4. 钢筋:4c12垂直筋，C6@200箍筋 5. 模板:复合木模板 6. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料，并符合设计图纸及施工规范要求	m3	0.48			
12	910602007001	外包型钢加固	1. 被加固构件部位、材质:钢构件加固 2. 钢板、型钢品种、规格、等级:L125x80x7、缀板-40x4@200 3. 两侧角钢采用螺栓拉接 4. 在结合面抹108胶水泥胶泥,厚3~5mm,并用胶泥嵌满凿缝,随即贴嵌入角钢,压紧 5. 钢梁底部采用水泥砂浆进行保护 6. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料，并符合设计图纸及施工规范要求	m2	0.25			
		分部小计						
		地面工程						
13	911202004001	过门石新做	1. 20mm黑金沙石材（包含石材结晶处理等） 2. 20厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 10厚1:3水泥砂浆保护层 4. 1.5厚JS或聚氨酯涂膜防水层 5. 30厚1:3水泥砂浆	m2	1.81			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中国科学院幼儿园食堂升级改造单项工程-建筑装饰工程单位工程)

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			找平层 6. 界面剂一道 7. 原建筑钢筋混凝土楼板 8. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料，并符合设计图纸及施工规范要求					
14	911202003001	块料楼地面新做	1. 600*600防滑地砖 2. 20厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 10厚1:3水泥砂浆保护层 4. 1.5厚JS或聚氨酯涂膜防水层 5. 30厚1:3水泥砂浆找平层 6. 界面剂一道 7. 原建筑钢筋混凝土楼板 8. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料，并符合设计图纸及施工规范要求	m2	173.34			
15	911202004002	室外石材新做	1. 400*600*20花岗岩 2. 20mm厚1:2水泥砂浆粘接层 3. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料，并符合设计图纸及施工规范要求	m2	29.38			
16	910401002001	台阶基础砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖砌筑 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 3. 砂浆强度等级:符合设计要求 4. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料，并符合设计图纸及施工规范要求	m3	5.87			
		分部小计						
		墙面工程						
17	911302005001	块料墙、柱面新做	1. 300mm*600mm瓷砖 2. 瓷砖专用背胶 3. 瓷砖专用粘接剂	m2	412.52			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中国科学院幼儿园食堂升级改造单项工程-建筑装饰工程单位工程)

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 25mm厚水泥砂浆找平层 5. 1.5厚JS或聚氨酯涂膜防水层 6. 界面剂一道 7. 砖墙体抹灰挂网20mm厚 8. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料，并符合设计图纸及施工规范要求					
18	911302005002	块料墙、柱面新做（投影）	1. 300mm*600mm瓷砖（双面） 2. 瓷砖专用背胶 3. 瓷砖专用粘接剂 4. 挂网拉毛 5. 双面15mm厚水泥压力板饰面 6. 100*50镀锌方刚主框架 7. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料，并符合设计图纸及施工规范要求	m2	3.64			
19	911302002001	块料(石材)墙、柱面修补	1. 修补部位:拆除墙面空鼓瓷砖 2. 剔凿水泥粘贴层 3. 墙面清理，水泥砂浆铺贴300*600瓷砖新砖 4. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料，并符合设计图纸及施工规范要求	m2	72.13			
		分部小计						
		顶棚工程						
20	911402003001	平面吊顶天棚新做	1. 现浇楼板底预留10钢筋吊环,双向中距≤1200 2. 6吊杆双向中距≤1200,与楼板钢筋吊环连接 3. U型轻钢主龙骨中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 4. T型轻钢(横向)次龙骨,中距600 5. 铝扣板吊顶 6. 包含所有为此项	m2	314.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中国科学院幼儿园食堂升级改造单项工程-建筑装饰工程单位工程)

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			工作而发生的工序及材料，并符合设计图纸及施工规范要求					
		分部小计						
		门窗工程						
21	911502012001	钢质防火门安装	1. 门类型:防火门 2. 五金材料品种、规格:包含合页、门锁、闭门器等相关五金件 3. 后塞口 4. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料，并符合设计图纸及施工规范要求	m2	14.55			
22	911502012002	钢质防火门安装	1. 门类型:防火门 2. 五金材料品种、规格:包含合页、密码锁、闭门器等相关五金件 3. 后塞口 4. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料，并符合设计图纸及施工规范要求	m2	2.1			
23	911508003001	不锈钢垭口	1. 面层材料材质、品种、规格:1.2mm本色拉丝不锈钢面层 2. 基层材料种类、做法:12mm镁晶防火板基层 3. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料，并符合设计图纸及施工规范要求	m2	3.36			
24	911507009001	金属窗安装	1. 1.2厚304本色拉丝不锈钢窗口 2. 304不锈钢固定扇、304不锈钢上推门 3. 随停轨道 4. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料，并符合设计图纸及施工规范要求	m2	0.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中国科学院幼儿园食堂升级改造单项工程-建筑装饰工程单位工程)

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
		防水工程						
25	910902003001	屋面卷材防水层新做	1. 施工部位:屋面 2. 卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水 3. 防水层数:双层 4. 25mm厚水泥砂浆保护层 5. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料, 并符合设计图纸及施工规范要求	m2	405.7			
		分部小计						
		其他工程						
26	911306005001	隔断新做	1. 隔断类型:男女更衣间隔断（带门） 2. 隔板材料品种、规格:18mm厚抗倍特板 3. 挂衣钩、合页、反锁等相关五金件 4. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料, 并符合设计图纸及施工规范要求	m2	11.27			
27	911705006001	排水沟新做	1. 灰砂砖砌筑排水沟 2. 1.5厚JS或聚氨酯涂膜防水层 3. 20厚1:3水泥砂浆 4. 1.5厚不锈钢 5. 20厚不锈钢防滑格栅 6. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料, 并符合设计图纸及施工规范要求	m	25.5			
28	911701002006	不锈钢热风循环消毒库	1. 选用304 材质, 厚度1.5mm（拉丝覆膜板） 2. 规格: 7320*3070*2300mm 3. 观察窗选用10mm钢化玻璃镶嵌 4. 内部通道底部选用厚度2.0mm 不锈钢防滑板（304 材	间	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中国科学院幼儿园食堂升级改造单项工程-建筑装饰工程单位工程)

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			质) 5. 主框架选用50*50*1.2mm 不锈钢管制做(304 材质) 6. 风机选用高压内转子静音风机(每段两套) 7. 风球数量每段20个不锈钢万向风球均布左右上三面 8. 控制方式: 全自动红外线感应控制 9. 工作参数: 吹淋设计0-99s 10. 吹淋风速: 22-28m/s。 11. 设备功率: 一标准段2kw。 12. 输入电压: 380v/50hz(3 相5 线)。 13. 电气系统: 防水等级≥IP65, 电器元件选用国内知名品牌 14. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料, 并符合设计图纸及施工规范要求					
29	911701002007	不锈钢风淋间	1. 不锈钢风淋间 2. 规格: 1200*1200*2300 3. 库体内、外壁均采用304不锈钢板材质制作, 库体为100mm厚专用保温板经复合压制而成, 不锈钢厚度1.5mm, 耐高温型, 六面密封, 保温棉容重不低于120k, 优质高温胶复合, 重型压床压制而成 4. 双层10mm钢化玻璃窗, 可耐高温300度, 库门为手动平开门, E型硅胶条密封 5. 地面专用防撞护栏: 不锈钢材质. 库内一周防撞保护 6. 库体高温热风杀	间	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中国科学院幼儿园食堂升级改造单项工程-建筑装饰工程单位工程)

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			毒消毒方式，二星级标准，高温热风消毒（干式物理消毒），餐具及用具高温烘干； 7. 智能化控制，库内温度检测点，带控制，极限保护； 温度：Rt15-120℃v。 升温时间：Rt℃15~90℃约需30分钟。 。耐高温200度以上，作用温度为120度，消毒时间30分钟 7. 配置水平与竖直相结合循环风管，库内配防水、防潮灯 8. 库内配备温度检测点，控制箱针对温度、消毒保温时间、及风机加热开关等进行控制 9. 配置工作警示屏幕控制模块、采用≥7寸触摸屏控制器一台，程序控制一套 10. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料，并符合设计图纸及施工规范要求					
30	01B002	打胶	1. 玻璃采光井打耐候胶 2. 剔除原有胶条 3. 包含所有为此项工作而发生的工序及材料，并符合设计图纸及施工规范要求	m2	16.53			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中国科学院幼儿园食堂升级改造单项工程-电气工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		配电箱						
1	920204020001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱AL-1 2. 规格:800*600*250 3. 回路数:11回路 4. 安装方式:明装	台	1			
2	920204020002	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱AL-2 2. 规格:800*600*250 3. 回路数:12回路 4. 安装方式:明装	台	1			
3	920204014001	控制箱安装	1. 名称:风幕机控制箱 2. 规格:100mm*100mm	台	5			
		分部小计						
		配管配线						
4	920210003001	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 包含剔槽	m	21.9			
5	920210003002	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 包含剔槽	m	13.2			
6	920210003003	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷	m	209.36			
7	920210003004	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明敷	m	54.49			
8	920210003005	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:32 4. 配置形式:明敷	m	100.56			
9	920210003006	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:200 4. 配置形式:明敷	m	10.56			
10	920210010001	电气配线	1. 配线形式名称:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:BV2.5	m	564.32			
11	920210010002	电气配线	1. 配线形式名称:管内穿线 2. 导线型号、材质	m	158.86			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中国科学院幼儿园食堂升级改造单项工程-电气工程单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			、规格:BV4					
12	920210010003	电气配线	1. 配线形式名称:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:BV6	m	780.38			
13	920210010004	电气配线	1. 配线形式名称:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZE-BVV-4X25+1X10 3. 包含接头制作安装	m	22.42			
		分部小计						
		灯具、插座						
14	920211015001	荧光灯安装	1. 名称:LED内嵌平板灯 2. 型号:28W;6500K 3. 规格:600mm*300mm	套	14			
15	920211015002	荧光灯安装	1. 名称:LED内嵌平板灯 2. 型号:38W;6500K 3. 规格:600mm*600mm	套	53			
16	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:火蝇灯(感应式) 2. 规格:670*150*470	套	8			
17	920204029001	插座安装	1. 名称:防水五孔插座	个	17			
18	920204029002	插座安装	1. 名称:空调插座	个	2			
19	920210014001	接线盒安装	1. 名称:接线盒	个	94			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中国科学院幼儿园食堂升级改造单项工程-给排水工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		给水系统						
1	920601013004	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:PPR 3. 输送介质:给水 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	96.34			
2	920901004001	剔(凿)槽	1. 名称:剔(凿)槽 2. 规格:管径25以内	m	46.8			
3	920901009001	管道保温层安装	1. 保温材料:海绵条 2. 保温厚度:10mm 3. 管道规格、尺寸:50以内	m3	0.07			
4	920901011001	设备、管道保护层安装	1. 名称:保护层 2. 材料:白色胶带	m2	7.83			
		分部小计						
		热水系统						
5	920601013006	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:PPR 3. 输送介质:热水 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	112.18			
6	920901004002	剔(凿)槽	1. 名称:剔(凿)槽 2. 规格:管径25以内	m	82.4			
7	920901009002	管道保温层安装	1. 保温材料:海绵条 2. 保温厚度:10mm 3. 管道规格、尺寸:50以内	m3	0.04			
8	920901011002	设备、管道保护层安装	1. 名称:保护层 2. 材料:白色胶带	m2	5.1			
		分部小计						
		排水系统						
9	920601005001	铸铁管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:铸铁管 3. 输送介质:排水 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:法兰 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:灌水试验、通球试验	m	18.75			
10	920601005002	铸铁管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:铸铁管	m	0.85			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(中国科学院幼儿园食堂升级改造单项工程-给排水工程单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 输送介质:排水 4. 型号、规格:DN75 5. 连接方式:法兰 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:灌水试验、通球试验					
11	920601005003	铸铁管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:铸铁管 3. 输送介质:排水 4. 型号、规格:DN100 5. 连接方式:法兰 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:灌水试验、通球试验	m	21.35			
12	920901002001	支吊架制作、安装	1. 名称:支吊架制作、安装 2. 材质:型钢	kg	40.44			
		分部小计						
		卫生洁具						
13	920604025001	热(开)水器安装	1. 名称:电热水器 2. 型号、规格:60L 3. 安装方式:挂式	台	6			
14	920604025002	热(开)水器安装	1. 名称:电热水器 2. 型号、规格:200L1760*542 3. 安装方式:立式	台	2			
15	920604006002	洗脸盆安装	1. 名称:洗手水盆(利旧)	套	1			
16	920604010001	拖布池安装	1. 名称:墩布池(利旧)	套	1			
17	BB001	通道式洗碗机	1. 名称:通道式洗碗机 2. 型号、规格:1300*850*1400	台	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(中国科学院幼儿园食堂升级改造单项工程-空调工程单位工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]